

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	0.660		
2	KNR 2-31 0816-02	Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 50 cm	m	7.5		
3	KNNR 6 0605-01	Przepusty rurowe pod zjazdami - ławy fundamentowe żwirowe	m ³	1.6		
4	KNNR 6 0605-08	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury WI-PRO o średnicy 60 cm	m	10		
5	KNNR 6 0605-05	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o średnicy 60 cm	szt	2		
6	KNNR 1 0113-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m ²	1320		
7	KNNR 1 0206-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m ³ w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowylad.	m ³	132		
8	KNNR 1 0101-02	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni	szt.	11		
9	KNNR 1 0102-02	Mechaniczne karczowanie zagajników średnich od 31% do 60% powierzchni.	ha	0.3		
10	KNNR 1 0107-01	Wywożenie dłużyc na odległość do 2km.	mp	4		
11	KNNR 1 0108-02	Wywożenie na odl. do 2 km korzeni i pni, w terenie normalnym	szt.	11		
12	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	3529		
13	KNNR 6 0113-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm	m ²	3529		
14	KNNR 6 0308-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)	m ²	3463		
15	KNNR 6 0309-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa ścieralna)	m ²	3397		
16	KNNR 6 0308-07	Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km ponad 5 km Krotność = 10	t	323.44		
17	KNNR 6 0308-07	Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km ponad 5 km Krotność = 10	t	254.77		
18	KNNR 6 0202-03	Nawierzchnie żwirowe, warstwa górna gr. 20 cm z kruszywa rozścielanego ręcznie - pobocza z pospółki Krotność = 2.5	m ²	1320		
19	KNNR 6 0703-01	Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 1 m 24 kg	m	100		
20	KNNR 6 0703-01	Poręcze ochronne stalowe jednostronne	m	20		
21	KNNR 6 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.	7		
22	KNNR 6 0702-04	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m ²	szt.	4		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
23	KNNR 6 0702-06	Pionowe znaki drogowe - drogowskazy jednoramienne o pow. do 0.3 m2	szt.	3		
24	Wycena własna	Obsługa geodezyjna obiektu	kpl	1		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

KOSZTORYS OFERTOWY - Załącznik Nr 3 do SIWZ

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi relacji Podlesie - Agnieszkowo
ADRES INWESTYCJI : Podlesie, od km 0+000 do km 0+660
INWESTOR : Gmina Szczutowo
ADRES INWESTORA : 09-227 Szczutowo, ul. Lipowa 5a
BRANŻA : drogowa

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia